



INWESTYCJE GMINY TYCZYN W 2014 R.

INWESTYCJE LINIOWE

Budowa przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do budynku magazynowo-socjalnego w Borku Starym

Wykonano przyłącza z rur PE \varnothing 40 mm, długości 75 mb i PVC \varnothing 160 mm, długości 92 mb. Kwota - 22.129,39 zł.

Wodociąg Hermanowa Czerwonki

Wykonano wodociąg z rur PE \varnothing od 90 do \varnothing 50 mm dł. 1806 mb, przyłącza wodociągowe PE \varnothing 40 mm dł. 461 mb do 17 budynków. Kwota – 141.137,23 zł.

Wodociąg Kielnarowa Wólka

Wykonano wodociąg z rur PE \varnothing 90 mm, długości 140 mb i PE \varnothing 40 mm, długości 5,0 mb. Kwota - 12.099,61 zł.

Wodociąg Tyczyn, ul. Potoki

Opracowano dokumentację projektową sieci dla działek przy ul. Potoki, uzyskano pozwolenie na budowę. Kwota - 6.955,59 zł.

Kanalizacja sanitarna Kielnarowa - Borek Stary

Zakończono rozpoczęta w 2013 r. budowę kanalizacji z rur PVC \varnothing 200 mm, długości 62 mb i PVC \varnothing 160 mm, długości 286 mb oraz przyłącza z rur PVC \varnothing 160mm, długości 188 mb. Podłączono do kanalizacji łącznie 37 budynków. Kwota - 61.629,79 zł.

Kanalizacja sanitarna Tyczyn, ul. Mickiewicza - Lasek

Wykonano sieć kanalizacyjną z rur PVC \varnothing 200 mm, długości 409 mb. Kwota - 62.301,27 zł.

Kanalizacja sanitarna Tyczyn, ul. Potoki

Opracowano dokumentację projektową sieci dla działek przy ul. Potoki, uzyskano pozwolenie na budowę. Kwota - 6.665,00 zł.

INWESTYCJE DROGOWE

Remont drogi gminnej Borek Stary Pustki

Wykonano: profilowanie drogi koparko-spycharką, zakupiono kręgi betonowe, przebudowano przepusty pod drogą i zjazdy 70 mb, oczyszczono rowy przydrożne 1020 mb, utwardzono drogę tłuczniem i kłińcem 138 m³. Kwota - 30.000,00 zł.

Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Borek Stary Zawodzie

Wykonano przebudowę przepustu polegającą na: wymianie kręgów betonowych z \varnothing 500 na \varnothing 1000, wykonaniu przyczółków betonowych, umocnieniu skarp i wlotów o dł. 7 mb. Kwota - 34.165,09 zł.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Rzeszów – Dylągówka w Borku Starym

Budowa obejmowała odcinek o długości 544 mb z kostki brukowej strona lewa. Kwota - 539.861,93 zł, w tym dotacja gminy - 290.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Grunwald Łącznik

Wykonano podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną 4+3 cm, ułożono korytka ściekowe 50x50 przejazdowe, utwardzono jednostronne pobocza na odcinku 157 mb. Kwota - 68.825,75 zł.

Przebudowa dojazdu i placu przy Szkole Podstawowej w Hermanowej

Wykonano: regulację studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z jej oczyszczeniem, wyprofilowanie i wzmocnienie podbudowy, ułożono krawężniki 84 mb, obrzeża 36 mb, kostkę brukową 457 m², parking z kostki brukowej 70 m², fundament pod bramę wjazdową, chodnik od drogi powiatowej do bramy wjazdowej, wzmocniono skarpe płytami „Jumbo”, położono masę bitumiczną. Kwota - 73.626,74 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr 108922R w Kielnarowej

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 342 mb polegającą na: wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych, położeniu masy bitumicznej, oczyszczeniu rowów przydrożnych, zjazdów wraz z ułożeniem przyczółków betonowych, ułożeniu korytek ściekowych na dnie rowu, umocnieniu skarpy rowu płytami „Jumbo”, utwardzeniu obustronnych poboczy Kwota - 185.344,81 zł, w tym: środki powodziowe 134.479,00 zł.

Przebudowa ul. Zagrody boczna w Tyczynie

Wykonano: wzmocnienie gruntu na odcinku 30 mb, podbudowę z kruszyw łamanych, studnię rewizyjną, ułożono krawężnik drogowy, położono masę bitumiczną 4+3 cm, oczyszczono: przepust, rów przydrożny, zjazdy na odcinku 223 mb x 5 mb. Kwota - 149.009,44 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr 108970R, ul. Stawowa w Tyczynie

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 280 mb i sięgaczy o dł. 100 mb polegającą na: przebudowie przepustu pod drogą, zjazdów na rowie melioracyjnym oraz rowie przydrożnym, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych, położeniu masy bitumicznej 4+3 cm, utwardzeniu obustronnych poboczy, oczyszczeniu rowów przydrożnych. Kwota - 240.050,18 zł, w tym środki powodziowe 100.000,00 zł.

Remont kładki dla pieszych na potoku Hermanówka przy ul. Sadowej w Tyczynie

Wykonano remont kładki dla pieszych polegający na: wymianie dwóch trawerz stalowych 6 m, przyczółków betonowych na posadowienie trawerz, zamontowaniu poręczy, ułożeniu płytek chodnikowych przy dojeździe do kładki. Kwota - 14.817,07 zł.

Umocnienie skarpy rowu przydrożnego przy ul. Łazy w Tyczynie

Dla zmniejszenia prędkości płynącej podczas opadów wody wykonano na dnie rowu kaskadowo cztery kosze siatkowo-kamienne, skarpe i przeciwskarpe rowu umocniono opaską

kamienno-siatkową, wolne przestrzenie między kamieniami wypełniono zaprawą cementową. Kwota - 37.154,71 zł.

Remont ul. Słowackiego w Tyczynie

Wykonano remont kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy polegający na: wymianie 2 studzienek, ułożeniu nowych rur kanalizacji deszczowej Ø 200 mm, zasypaniu i zagęszczeniu wykopu, wykonaniu stabilizacji z tłucznia, położeniu masy bitumicznej na długości 40 mb x 1 m. Kwota - 16.174,50 zł.

Przebudowa oświetlenia drogowego Hermanowa Gajówka

Podwieszono 3 lampy oświetleniowe i kabel energetyczny o długości 150 mb. Kwota – 9.299,99 zł.

Przebudowa oświetlenia drogowego Hermanowa Przylasek

Postawiono 2 słupy energetyczne, podwieszono kabel na długości 250 mb i 4 lampy oświetleniowe, zamontowano sterowanie. Kwota – 16.762,90 zł.

Przebudowa oświetlenia drogowego Hermanowa Kościół boczna

Podwieszono 180 mb kabla energetycznego i 2 lampy oświetleniowe. Kwota – 3.321,00 zł.

Budowa Oświetlenia drogowego ul. Mickiewicza w Tyczynie

Wykonano oświetlenie drogowe, wbudowano 29 szt. słupów energetycznych, podwieszono kabel na długości 1191 mb i 29 szt. lamp oświetleniowych, zamontowano sterowanie. Kwota – 13.995,26 zł.

INWESTYCJE KUBATUROWE

Budynek socjalno-sportowy w Borku Starym

Wykonano przyłącze wody, remont toalet i kominów. Kwota - 8.816,20 zł.

Boisko sportowe w Borku Starym

Wykonano odwodnienie boiska. Kwota - 4.000,00 zł.

Rozbudowa garażu OSP w Hermanowej

Wykonano: strop drewniany nad piętrem, instalację elektryczną i odgromową, przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalację wod. kan. i c.o., docieplenie ścian z parapetami zewnętrznymi i zadaszeniem nad bramami wjazdowymi, utwardzenie terenu z kostki betonowej oraz część robót wykończeniowych obejmujących okładziny z płytek. Kwota - 209.990,22 zł.

Zabezpieczenie skarpy przy boisku Szkoły Podstawowej w Hermanowej.

Zabezpieczenie obejmowało montaż korytek ściekowych betonowych oraz ułożenie płyt betonowych ażurowych na skarpie przy boisku. Kwota - 11.688,40 zł.

Budynek socjalno-sportowy w Hermanowej

Wykonano zasilanie elektryczne i przyłącze energii. Kwota - 3.418,10 zł.

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej.

Zakres prac obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24 x 43 m i nawierzchni z kostki gumowej z piłkochwytmami h-80 m oraz skoczni do skoku w dal z rozbiegiem o wymiarach 1,5 x 33 m z nawierzchni z kostki gumowej i zeskokiem o wymiarach 3 x 8 m wykonanym jako dół wypełniony piskiem. Kwota – 172.487,75 zł.

Boisko trawiaste wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej.

Zakres prac obejmował: niwelację terenu, wykonanie drenażu, dostarczenie ziemi urodzajnej z wyrównaniem i zagęszczeniem, wykonanie ogrodzenia z dwóch stron. Kwota - 33.859,61 zł.

Budynek Szkoły Podstawowej w Kielnarowej

Wykonano odwodnienie budynku. Kwota - 32.673,79 zł.

Budynek Szkoły Podstawowej w Matysówce.

Wykonano termomodernizację budynku szkoły polegającą na: docieplenie ścian z wyprawą elewacyjną i docieplenie stropu z wykonaniem pomostów z płyty OSB. Kwota - 140.654,72 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW - 71.230,40 zł.

Remont kamienicy Tyczyn, ul. Rynek 3

Zakres prac obejmował: naprawę tynków, wymianę rynien i rur spustowych, odmalowanie elewacji, malowanie balustrad, metalowej ślusarki i krat okiennych. Kwota - 19.038,49 zł.

Przebudowa zabytkowego budynku dawnego Urzędu w Tyczynie, ul. Rynek 24

Zakres prac obejmował: wymianę pokrycia dachowego wraz z ołączeniem, wymianę rynien i rur spustowych, remont konstrukcji dachowej oraz ściany ogniowej i kominów. Kwota - 49.887,73 zł, w tym dofinansowanie ze środków PROW 2007 – 2013 - 25.000,00 zł.

Przebudowa i rozbudowa Zespołu Sportowo-Rehabilitacyjnego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Tyczynie.

Zakres prac obejmował: przebudowę zaplecza szatniowo-sanitarnego, wzmocnienie i ocieplenie dachu nad dotychczasową salą gimnastyczną, pokrycie dachu, wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej, przebudowę fragmentu kanalizacji deszczowej, wykonanie tynków, malowanie, montaż ślusarki drzwiowej i okiennej, malowanie pomieszczeń, układanie płytek, przebudowę istniejącego wjazdu z ul. Kazimierza Wielkiego, przebudowę fragmentu drogi wewnętrznej, wykonanie ocieplenia i wyprawę elewacji. Kwota – 1.427.977,00 zł.

Remont garażu OSP w Tyczynie

Wykonano: remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., posadzki, okładziny ścienne z płytek ceramicznych, malowanie i inne prace towarzyszące. Kwota - 22.176,23 zł.

Stadion w Tyczynie

Zakupiono 285 szt. krzeseł stadionowych wraz z elementami montażowymi. Kwota - 20.000,00 zł.