



INWESTYCJE GMINY TYCZYN W 2015 R.

INWESTYCJE LINIOWE

Wodociąg Hermanowa Czerwonki

Wykonano wodociąg z rur: PE \varnothing 50 mm dł. 297 mb, PE \varnothing 40 mm dł. 5 mb. Kwota - 29.991,06 zł.

Wodociąg Kielnarowa – Wólka

Wykonano wodociąg z rur: PE \varnothing 90 mm dł. 980 mb, PE \varnothing 63 mm dł. 860 mb, PE \varnothing 50 mm dł. 62 mb, PE \varnothing 40 mm dł. 70 mb. Kwota – 82.114,33 zł.

Wodociąg Kielnarowa Zawodzie

Wykonano wodociąg z rur: PE \varnothing 90 mm dł. 382 mb, PE \varnothing 40 mm dł. 9 mb. Kwota – 23.949,84 zł.

Wodociąg Tyczyn, ul. Potoki

Wykonano wodociąg z rur PE \varnothing 110 mm dł. 798 mb. Kwota – 51.136,40 zł.

Wodociąg Matysówka

Wykonano wodociąg z rur: PE \varnothing 90 mm dł. 358 mb i PE \varnothing 40 mm dł. 20 mb do działki nr 204; PE \varnothing 63 mm dł. 194 mb, PE \varnothing 40 mm dł. 2 mb do działki nr 682/1. Kwota - 58.265,23 zł, w tym wydatki niewygasające – 19.435,50 zł

Kanalizacja sanitarna Kielnarowa - Borek Stary

Wykonano kanalizację z rur: PVC \varnothing 160 mm dł. 596 mb, PVC \varnothing 200 mm dł. 214 mb, podłączono do kanalizacji łącznie 41 budynków. Kwota – 87.564,61 zł.

Kanalizacja sanitarna Kielnarowa - Zawodzie

Wykonano kanalizację z rur: PVC \varnothing 200 mm dł. 381 mb, PVC \varnothing 160 mm dł. 8 mb. Kwota – 30.105,41 zł.

Kanalizacja sanitarna Tyczyn, ul. Potoki

Wykonano kanalizację z rur PVC \varnothing 200 mm dł. 359 mb. Kwota – 48.898,28 zł.

Kanalizacja sanitarna Tyczyn, ul. Zagrody

Wykonano kanalizację z rur PVC \varnothing 160 mm dł. 228 mb, podłączono do kanalizacji dwa budynki. Kwota – 31.980,67 zł.

Kanalizacja sanitarna Tyczyn, ul. Mokra Strona

Wykonano kanalizację z rur PVC \varnothing 160 mm dł. 95 mb. Kwota – 19.527,60 zł.

Kanalizacja sanitarna w Tyczynie, ul. Mickiewicza - Lasek

Wykonano kanalizację z rur: PVC \varnothing 200 mm dł. 365 mb, PVC \varnothing 160 mm dł. 35 mb. Kwota – 52.484,20 zł.

INWESTYCJE DROGOWE

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w Borku Starym

Wykonano chodnik z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową i przykanalikami na odcinku 127 mb. Wartość wykonanych prac – 170.052,51 zł, w tym: Zarząd Województwa – 99.823,76 zł, środki własne – 67.000,00 zł.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Hermanowa – Przylasek Tyczyn – Hermanowa – Straszycdle oraz Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa.

Wykonano chodniki z kostki brukowej na odcinkach: Hermanowa – Przylasek 90 mb na kwotę 45.648,87 zł, Tyczyn – Hermanowa – Straszycdle 70 mb na kwotę 45.305,82 zł, Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa 750 mb na kwotę 207.047,38 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 298.002,07 zł, w tym Powiat Rzeszowski – 198.002,07 zł, środki własne – 100.000,00 zł.

Przebudowa chodnika Borek Stary Szkoła

Wykonano przebudowę chodnika na odcinku 108 mb polegającą na: rozebraniu starego chodnika, wykonaniu podbudowy pod kostkę brukową i obrzeża, ułożeniu kostki brukowej. Kwota – 24.171,96 zł.

Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Szkoła boczna

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 400 mb polegającą na: przebudowie przepustu w ciągu drogi \varnothing 500 x 6 mb wraz umocnieniem wlotu i wylotu przepustu, przebudowie zjazdu na potoku \varnothing 1000 x 5 mb wraz z umocnieniem wlotu i wylotu przepustu, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej 4 + 3 cm, utwardzeniu obustronnych poboczy. Kwota – 90.561,71 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Dół

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 220 mb polegającą na: przebudowie przepustu pod drogą, wykonaniu podbudowy z kruszyw, położeniu masy bitumicznej, utwardzeniu obustronnych poboczy, oczyszczeniu i utwardzeniu zjazdów, zamontowaniu bariery ochronnej na przepuście. Kwota – 91.017,63 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Łazy boczna

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 310 mb polegającą na: wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych, skropieniu nawierzchni i położeniu masy bitumicznej, utwardzeniu obustronnych poboczy, oczyszczeniu rowów przydrożnych i zjazdów, wyremontowaniu barier ochronnych. Kwota – 77.405,77 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Kuźnia

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 400 mb polegającą na wykonaniu: przepustu pod drogą, podbudowy z kruszyw łamanych, skropieniu nawierzchni i położeniu masy bitumicznej, utwardzeniu obustronnych poboczy, oczyszczeniu rowów przydrożnych i ułożeniu korytek ściekowych. Kwota – 147.414,75 zł, w tym środki powodziowe – 108.856,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa wieś

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 215 mb polegającą na: wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych, skropieniu nawierzchni i położeniu masy bitumicznej, utwardzeniu obustronnych poboczy, wykonaniu odwodnienia drogi. Kwota – 33.662,17 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Obszary Kanada

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 400 mb polegającą na: wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej 4 x 3 cm, oczyszczeniu rowów przydrożnych i zjazdów, wykonaniu mijanki 6 mb, utwardzeniu obustronnych poboczy, wykonaniu zwrotu korytkami betonowymi. Kwota – 117.570,31 zł.

Przebudowa drogi Kielnarowa - Matysówka

Wykonano utwardzenie poboczy w ramach rękojmi polegające na uzupełnieniu kruszywa w miejscach, które uległy zniszczeniu. Na odcinku 2200 mb położono masę bitumiczną na obustronnych poboczach o szerokości 0,5 mb. Poniesiono nakłady na kwotę - 145.068,68 zł.

Przebudowa drogi gminnej Matysówka Rondo boczna

Wykonano projekt techniczny i przebudowę drogi na odcinku 449 mb polegającą na: wykonaniu podbudowy z kruszyw, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową i położeniu masy bitumicznej 4 x 3 cm, odwodnieniu korytkami ściekowymi, utwardzeniu obustronnych poboczy, wykonaniu dwóch mijanek. Kwota – 178.892,73 zł, w tym środki powodziowe – 112.595,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Matysówka Cmentarz

Opracowano projekt techniczny oraz wykonano przebudowę drogi na odcinku 150 mb. Zakres prac obejmował: przebudowę przepustu pod drogą, wykonanie podbudowy z kruszyw, położenie masy bitumicznej 4 + 3 cm, oczyszczenie i umocnienie na części rowów przydrożnych, utwardzenie obustronnych poboczy. Kwota - 66.616,17 zł.

Przebudowa drogi dojazdowej do boisk szkolnych w Matysówce

Opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi o dł. 124 mb. Wykonano: przepust pod drogą, podbudowę z kruszyw, skropiono nawierzchnię emulsją asfaltową i położono masę bitumiczną 4 x 3 cm, utwardzono obustronne pobocza, oczyszczono i umocniono rowy przydrożne. Kwota – 50.092,88 zł.

Przebudowa drogi Matysówka Młyn boczna

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 220 mb polegającą na: skruszeniu istniejących płyt drogowych, przebudowie przepustu \varnothing 600, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych, skropieniu nawierzchni, położeniu masy bitumicznej 4 x 3 cm, wykonaniu odwodnienia korytkami betonowymi, utwardzeniu poboczy kruszywem. Kwota – 113.856,48 zł.

Przebudowa ul. Podwale w Tyczynie

Oczyszczono i skropiono istniejącą nawierzchnię drogi, położono masę bitumiczną na odcinku 335 mb. Wykonano regulację studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz zasuwę od wody, wykonano przebudowę chodnika na długości 74 mb. Kwota – 91.746,38 zł, w tym środki powodziowe - 40.000,00 zł.

Przebudowa ul. Wyzwolenia w Tyczynie

Wykonano: poszerzenie drogi na odcinku o dł. 299 mb, podbudowę z kruszyw łamanych na odcinku 150 mb, kanalizację deszczową wraz ze studniami rewizyjnymi i kratami ściekowymi, położono krawężniki betonowe, przebudowano chodnik na odcinku 10 mb, przełożono słup energetyczny z chodnika, położono korytka skarpowe przy wylocie na skarpie rzeki „Strug”. Kwota – 116.764,18 zł.

Przebudowa ul. Św. Katarzyny

Zakres prac obejmował: wykonanie koryta na długości 40 mb, podbudowę z kruszyw łamanych, położenie korytek ściekowych na odcinku 84 mb, przebudowę przepustu \varnothing 500 pod drogą, trzech zjazdów do posesji, chodnika na dł. 30 mb, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, położenie masy bitumicznej na całym odcinku, oczyszczenie rowu przydrożnego i zjazdów, utwardzenie obustronnych poboczy. Kwota – 84.560,68 zł.

Przebudowa ul. Stawowej

Wykonano: podbudowę drogi na odcinku 195 mb z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, położono masę bitumiczną 4 + 3 cm, utwardzono pobocza, wykonano trzy mijanki, ustawiono bariery ochronne nad skarpą rowu melioracyjnego, postawiono znak stopu przy skrzyżowaniu z droga wojewódzką. Kwota – 97.795,39 zł.

Przebudowa ul. Kameliowej

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 239 mb polegającą na: profilowaniu nawierzchni drogi, ułożeniu korytek przejazdowych, regulacji trzech studni kanalizacji sanitarnej, położeniu masy bitumicznej 4 + 3 cm, utwardzeniu pobocza. Kwota – 73.503,64 zł.

Przebudowa ul. Mokra Strona boczna

Wykonano: odwodnienie korytkami ściekowymi, podbudowę z kruszyw łamanych, skropiono nawierzchnię emulsją asfaltową, położono masę bitumiczną 4 + 3 cm, utwardzono pobocza odcinka drogi o dł. 140 mb. Kwota – 57.171,60 zł.

Progi zwalniające

Wykonano: przebudowę progów zwalniających w ciągu ul.: Betańskiego, Wodzickich, Kazimierza Wielkiego, nowy próg wraz z oznakowaniem w ciągu ul. Mokra Strona w Tyczynie oraz nowy próg w ciągu drogi Matysówka Łany. Kwota – 11.774,18 zł.

Budowa chodnika do boiska przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej

Wykonano chodnik z kostki brukowej o dł. 109 mb. Kwota – 17.950,82 zł.

Trasy rowerowe

Trasy rowerowe obejmują odcinek drogi asfaltowej o dł. 365 mb i wykonany odcinek drogi z kruszyw łamanych o dł. 955 mb oraz odcinek drogi asfaltowej o dł. 680 mb Hermanowa Łazy. Cała trasa rowerowa została oznakowana. Zadanie finansowane z dotacji celowej na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013. Kwota – 151.036,96 zł, w tym środki własne (koszty niekwalifikowane) – 22.390,83 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Matysówka II Strona Łany

Wykonano oświetlenia na odcinku 195 mb (4 lampy oświetleniowe, sterowanie, wymiana 1 słupa). Kwota – 19.282,10 zł.

Wiaty przystankowe

Zakupiono 5 szt. zadaszeń przystankowych na kwotę 23.989,00 zł, w tym: 3 szt. Fundusz Sołecki Kielnarowa – 12.733,00 zł, 2 szt. w Tyczynie – 11.256,00 zł.

INWESTYCJE KUBATUROWE

Przebudowa kotłowni w budynku mieszkalnym Hermanowa Czerwonki - 15.660,00 zł

Zakres prac obejmował: opracowanie projektu na wewnętrzną instalację gazową, wykonanie instalacji gazowej, wymianę kotła, wykonanie przewodu spalinowego.

Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Rynek 3 w Tyczynie - 16.359,00 zł

Zakres prac obejmował: wymianę instalacji elektrycznej, uziemienie, wymianę wlv i tablic licznikowych, wymianę osprzętu elektrycznego i części lamp.

Rozbudowa garażu OSP w Hermanowej

Wykonane prace to kontynuacja zadania obejmująca wykonanie robót wykończeniowych systemem gospodarczym. Wykonanie instalacji wodociągowej p.poż., dostawa drzwi p.poż. oraz dostawa rur do pokrycia rowu przy budynku OSP, zakup materiałów, zakup płytek ściennych, roboty wykończeniowe: posadzki z podkładami, okładzina schodów, balustrady, stropy podwieszane z ociepleniem, drzwi, okładziny ścian, malowanie, montaż urządzeń sanitarnych i grzejników, dokończenie instalacji elektrycznej, roboty zewnętrzne obejmujące chodniki z kostki roboty ziemne niwelacyjne. Kwota – 164.145,52 zł.

Budowa garażu dla OSP w Tyczynie

Wykonano i dostarczono wiatę o konstrukcji stalowej z obudową z blachy.
Kwota - 12.000,00 zł.

Przebudowa posadzki na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Hermanowej

Przebudowa obejmowała rozbiórkę posadzki sportowej w Gimnazjum w Tyczynie i ponowne wbudowanie paneli na sali gimnastycznej w Hermanowej wraz z malowaniem i malowaniem linii. Kwota – 62.092,61 zł.

Remont-modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Hermanowej etap II

Zakres prac obejmował wykonanie: boiska o nawierzchni gumowej wraz z wyposażeniem i malowaniem linii oraz ogrodzenia, skoczni do skoku w dal o nawierzchni z kostki gumowej, wykonanie bramy ogrodzeniowej, wykonanie chodnika z kostki betonowej łączącego szkołę z boiskiem, tablicy informacyjnej, budowę chodnika z kostki brukowej o dł. 72 mb do boisk szkolnych. Kwota - 340.978,83 zł.

Wymiana kotła c.o. gazowego w Szkole Podstawowej w Tyczynie

Wymiana kotła gazowego na gazowy kondensacyjny mocy 115 kW, z wykonaniem przewodu spalinowego ze stali nierdzewnej. Kwota - 19.741,50 zł.

Dom Ludowy w Matysówce

Remont i doposażenie zaplecza kuchennego, zakres prac obejmował: dostawę 2 szt. kuchenek elektrycznych, stołu z basenem 2 kom., zabudowę kuchenną, roboty remontowo-budowlane: okładziny ścienne i inst. wod.-kan. i elektryczne, zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w kwocie 10.000,00 zł. Kwota – 20.814,91 zł.

Centrum Rekreacyjno-Kulturalne w Kielnarowej

Zakres prac obejmował: remont korytarza, toalety i szatni (wymiana posadzki, okładziny ściennej, urządzeń sanitarnych, remont instalacji elektrycznej, wymiana drzwi, tynków z osuszaniem, malowanie). Kwota - 23.863,00 zł.

odcinka drogi o dł. 140 mb Remont schodów przy budynku MGOK w Tyczynie
- 16.851,00 zł

Zakres prac obejmował przebudowę schodów betonowych na schody z kostki betonowej.

Dom Ludowy w Borku Starym

Wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty izolacyjne ścian fundamentowych i piwnic, wymianę stropów, częściową wymianę ścian wewnętrznych, wymianę instalacji: elektrycznej, klimatyzacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, wymianę posadzek wraz z podkładami, wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, częściowo okien, wymianę okładzin ścian i stropów, malowanie, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie stropu i ścian budynku z elewacją, wymianę płyt odbojowych wraz ze schodami zewnętrznymi i balustradami, wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi”. Dofinansowanie wynosiło 399.531,00 zł. Kwota – 911.536,89 zł.

Stadion w Tyczynie

Zamontowano 285 szt. krzeseł stadionowych, wyremontowano i przebudowano 162 mb ogrodzenia od strony południowej i zachodniej. Kwota - 25.000,00 zł.

Wykonanie trybun wraz z utwardzeniem terenu przy boisku oraz remont dachu budynku magazynowo-socjalnego dla potrzeb sportu w Borku Starym

Dostarczono i zamontowano 260 szt. siedzisk, wykonano remont dachu (wymiana pokrycia), utwardzono terenu. Kwota - 48.188,87 zł.