



INWESTYCJE GMINY TYCZYN W 2011 R.

INWESTYCJE LINIOWE

Wodociąg Borek Stary

Opracowano projekt prac geologicznych dla potrzeb ujęcia wody w Borku Starym. Kwota - 6.519,00 zł.

Wodociąg Hermanowa Pańskie Pola – Babi Dół

Wykonano operat szacunkowy wartości działki nr 1233/2 w Tyczynie pod przepompownię wody, opracowano mapy do celów projektowych. Kwota - 44.210,58 zł.

Wodociąg Kielnarowa Wólka

Wykonano trzy odwierty i dokumentacje: geotechniczną i hydrogeologiczną, uzgodniono projekt w ZUDP, zaktualizowano mapę do celów projektowych, zakończono opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu. Kwota - 41.244,56 zł.

Wodociąg Matysówka

Wykonano 16 km wodociągu, dokonano wyceny działki pod przepompownię, zapis elektroniczny dokumentacji projektowej, zaktualizowanie kosztorysu dla potrzeb przetargu, zakupiono działkę pod przepompownię wody P-2. Zadanie realizowane w ramach projektu PROW kwota - 1.349.877,01 zł, środki własne 46.613,05 zł.

Wodociąg Tyczyn Osiedle 600-lecia

Wykonano odcinek wodociągu z rur PE Ø 90 mm długości 138 mb umożliwiający doprowadzenie wody do projektowanych budynków poza istniejącą zwartą zabudową osiedla. Kwota - 12.590,80 zł.

Kanalizacja sanitarna Borek Stary - Tyczyn

Opracowano kosztorys inwestorski do wniosku o dofinansowanie z PROW, wykonano kopie map projektowych. Kwota - 1.681,96 zł.

Kanalizacja sanitarna Kielnarowa Borek Stary etap II

Wykonano: kolektory grawitacyjne dł. 27 050 mb, przyłącza domowe dł. 1 581 mb, kolektory tłoczne dł. 2 421 mb, 4 komplety przepompowni ścieków, wykupiono działki pod dwie przepompownie ścieków. Kwota - 415.325,29 zł.

Kanalizacja sanitarna Matysówka

Opracowano projekt budowlany przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym i zasilaniem energetycznym. Kwota - 5.546,00 zł.

Kanalizacja sanitarna Tyczyn, ul. Mickiewicza Lasek

Opracowano projekt budowlany, dokumentację hydrogeologiczną, uzyskano decyzję o oddziaływaniu inwestycji na środowisko naturalne. Kwota - 15.709,00 zł.

INWESTYCJE DROGOWE

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Czerwonki

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 3393 mb polegającą na: wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych, przepustów pod drogą 2 x 2000 1 szt., Ø 600 3 szt., rowów odwadniających, zjazdów do pól i posesji, chodnika, oświetlenia, położeniu masy bitumicznej, utwardzeniu obustronnych poboczy, założeniu barier ochronnych. Kwota - 2.143.085,46 zł, w tym środki z programu PROW 2.125.816,25 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Łazy

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 1816 mb polegającą na: przebudowie przepustów pod drogą, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych, położeniu masy bitumicznej, utwardzeniu obustronnych poboczy, wykonaniu: zjazdów do pól i posesji, rowów odwadniających, chodnika i oświetlenia na części drogi, barier ochronnych, mijanek. Kwota - 1.033.267,67 zł, w tym dofinansowanie 498.900,00 zł.

Przebudowa drogi Kielnarowa Obszary Wólka

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 500 mb polegającą na: przebudowie przepustów pod drogą, wykonaniu rowu odwadniającego, profilowaniu koryta drogi, utwardzeniu łupkiem, żwirem i kłińcem, założeniu zjazdów do pól, założeniu trzech zwrotów. Kwota - 48.567,64 zł.

Przebudowa drogi Kielnarowa Wólka

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 230 mb polegającą na wykonaniu: przepustów pod drogą, podbudowy z kruszyw łamanych, położeniu masy bitumicznej, utwardzeniu obustronnych poboczy, zjazdów do pól i posesji, oczyszczeniu rowów przydrożnych. Kwota - 122.248,17 zł.

Przebudowa drogi gminnej Matysówka II Strona Łany

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 110 mb polegającą na: wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych, położeniu masy bitumicznej, utwardzeniu poboczy, oczyszczeniu rowów przydrożnych, wykonaniu odwodnienia drogi. Kwota - 118.192,81 zł.

Przebudowa ul. Kameliowej

Wykonano przebudowę na odcinku 239 mb polegającą na utwardzeniu drogi tłuczniem i kłińcem. Kwota - 28.984,95 zł.

Przebudowa ul. Mokra Strona boczna

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 170 mb polegającą na: wykonaniu przepustów pod drogą, podbudowy z kruszyw łamanych, położeniu masy bitumicznej, zjazdów, umocnieniu dna i skarp rowu, umocnieniu obustronnych poboczy. Kwota - 125.707,65 zł.

Przebudowa ul. Potoki – Pańskie Pola

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 850 mb polegającą na: wykonaniu przepustów pod drogą, podbudowy, położeniu masy bitumicznej, oczyszczeniu rowów, zjazdów, utwardzeniu obustronnych poboczy. Kwota - 437.410,34 zł.

Przebudowa drogi powiatowej ul. Grunwaldzkiej w Tyczynie

W ramach przebudowy drogi położono masę bitumiczną na odcinku od gimnazjum do pomnika Grunwaldu oraz chodnik wraz z regulacją studzienek. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu w kwocie - 150.000,00 zł.

Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Rzeszów – Dylągówka Nr 878 w Kielnarowej

Wykonano chodnik na odcinku 476,4 mb. Udzielono pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w kwocie - 200.000,00 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Borek Stary - Zawodzie

Zakres prac obejmował budowę oświetlenia na odcinku 1435 mb z podwieszeniem 21 szt. lamp oświetleniowych. Kwota - 52.233,74 zł.

INWESTYCJE KUBATUROWE

Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tyczynie

Wykonano: chodnik, remont ogrodzenia polegający na naprawie i odmalowaniu bram, słupków ogrodzeniowych i siatki od strony północnej oraz wymianie siatki ogrodzeniowej z trzech pozostałych stron, rozbiorke toalety murowanej, niwelację terenu i wyrównanie dowiezionej ziemi, remont dachu i ścian zewnętrznych budynku socjalno-sanitarnego, ławki, stoliki, monitoring. Kwota - 60.177,18 zł.

Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Tyczynie

Wykonano przebudowę istniejącej instalacji c.o. Kwota - 165.652,82 zł.

Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP w Tyczynie

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, mapy do celów projektowych, ekspertyzę geologiczną, projekt budowlany. Kwota – 69.158,73 zł.

Rewitalizacja płyty Rynku w Tyczynie wraz z przyległymi uliczkami

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano podział czterech działek, złożono dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę. Kwota - 173.064,00 zł.

Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie

Zakres prac obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego, wykonanie robót budowlano-montażowych, remontowych i wykończeniowych oraz izolacyjnych budynku, wykonanie wewnętrznych instalacji: wod.-kan. c.o. wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji systemu sygnalizacji pożaru, przyłączy, utwardzenie placu z dojazdami, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia w meble, urządzenia, sprzęt p.poż., wykonanie kominka, monitoring. Kwota - 1.326.012,16 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP 926.710,39 zł.

Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Borku Starym

Wykonano: drenaż boiska, boisko do piłki nożnej o wymiarach 100 m x 55 m, boisko do koszykówki o wymiarach 30 m x 16 m, plac zabaw dla dzieci o wymiarach 13 m x 11 m,

parking dla samochodów osobowych 10 stanowisk o wymiarach 16,10 m x 6 m, chodnik 639 m², umocnienie skarpy płytami „Jumbo”, balustrady schodowe, ogrodzenie panelowe. Kwota - 62.084,42 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 16.320,00 zł.