



INWESTYCJE GMINNE W 2016 R.

INWESTYCJE LINIOWE

Wodociąg Borek Stary – Zawodzie etap I

Zakończono opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla odwiertu rozpoznawczo studziennego w Borku Starym. Kwota – 7.988,00 zł.

Wodociąg Borek Stary

Opracowano operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych studni S-1 i S-2 przy Szkole Podstawowej w Borku Starym. Kwota – 8.100,00 zł.

Wodociąg Kielnarowa Działki

Przeprowadzono zapytanie ofertowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu, dokonano uzgodnienia dokumentacji. Kwota – 8.200,00 zł.

Wodociąg Kielnarowa Zagonianka

Przeprowadzono zapytanie ofertowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu. Kwota - 20.950,00 zł.

Wodociąg Hermanowa Skotnik

Przeprowadzono zapytanie ofertowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu, zawarto umowę z wykonawcą i wykonano wodociąg rur: PE Ø 90 mm dł. 473 mb, PE Ø 40 mm dł. 94 mb, podłączono do wodociągu 4 budynki. Kwota – 37.693,16 zł.

Wodociąg Kielnarowa – Wólka

Przeprowadzono zapytanie ofertowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu, opracowano kosztorys inwestorski i specyfikację projektową do przetargu, dokonano opłaty przyłączeniowej. Kwota – 13.022,35 zł.

Wodociąg Hermanowa Pańskie Pola

Dokonano opłaty przyłączeniowej, opracowano dokumentację projektową, opracowano dokumentację projektową zamienną na lokalizację przepompowni wody, wykonano: wodociąg PE Ø 90 mm dł. 340 mb, PE Ø 40 mm dł. 28 mb. Kwota – 47.167,47 zł.

Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Spółka z o.o. w 2016 r. zrealizowała następujące zadania:

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami wodociągowymi, budowa pompowni wody wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i zjazdem na drogę powiatową dla miejscowości Kielnarowa - Wólka

Zakres rzeczowy obejmował budowę sieci wodociągowej dł. L = 1648 m, w tym: wodociąg z rur PE 100 SDR 17 Ø 90 mm L = 158 m; PE 100 SDR 17 Ø 50 mm L = 121 m; PE 100 RC SDR 11 Ø 90 mm L = 1317 m; PE 100 RC SDR 11 Ø 50 mm L = 52 m; budowę pompowni wody; część budowlana, technologiczna i instalacja wod.-kan. -1 kpl.; budowę zjazdu wraz z drogą dojazdową; budowę nawierzchni utwardzonej przy pompowni; budowę ogrodzenia pompowni dł. 36 m; budowę zasilania energetycznego n/n wraz z instalacją elektryczną pompowni - 1 kpl; budowę przyłączy wodociągowych dł. L = 802 m, w tym: - PE 100 SDR 17 Ø 40 mm L = 212 m; PE 100 RC SDR 11 Ø 40 mm L = 590 m ilość przyłączy 26 kpl., w tym: - bezpośrednio do budynków mieszkalnych: 16 kpl. - do działek 8 kpl. - do istniejącego rurociągu zasilanego ze studni kopanej - 1 kpl., do projektowanej studzienki wodomierzowej - 1 kpl. oraz roboty towarzyszące, w tym: geodezyjne wytyczenie trasy wodociągu, inwentaryzacja powykonawcza, montaż hydrantów p.poż., zasuw i opasek.

Kwota - 350.142,93 zł.

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami wodociągowymi, pompownią wody wraz z zasilaniem elektrycznym w miejscowości w Hermanowa Obszary – Pańskie Pola

Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø110 mm - 2,375 km, Ø 90 mm - 0,778 km, Ø 63 mm - 0,345 km, Ø 50 mm - 0,125 km; przyłączy domowych Ø 40 mm - 0,690 km; pompowni wody – 1 kpl.; zbiornika wody V- 40 m³ – 1 kpl.; ogrodzenia – 40 mb oraz roboty towarzyszące, w tym: geodezyjne wytyczenie trasy wodociągu, inwentaryzacja powykonawcza, montaż hydrantów p.poż., zasuw i opasek. Kwota - 418.180,16 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Hermanowa Dół

Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej za kwotę – 2.300,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa – Borek Stary

Wykonano kanalizację z rur: PVC Ø 200 mm dł. 869 mb, PVC Ø 160 mm dł. 417 mb. Kwota - 115.803.93 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa – Zagonianka

Opracowano dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków. Kwota – 12.898,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa – Wólka

Opracowano dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej z przyłączami do budynków. Kwota – 19.500,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa

Zawarto umowy na opracowanie dwóch dokumentacji projektowych kanalizacji sanitarnej. Kwota – 16.644,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Działki

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Kielnarowa. Kwota – 8.200,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Tyczynie od ul. Parkowej do ul. Potoki (projekt)

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna Tyczyn ul. Parkowa – Potoki”. Kwota – 12.600,00 zł.

Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Spółka z o.o. zrealizowała zadanie:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompownią i kablem elektrycznym w rejonie ulic Mickiewicza i Lasek w Tyczynie

Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 200 mm o dł. - 1050 m, Ø 160 mm – dł. 243 m; przykanaliki Ø 160 mm - 153 m; rurociąg tłoczny z rur PE Ø 90 mm- 520 m; wykonanie przejść siecią w drogach utwardzonych podwierzchnią; budowę przepompowni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym i sterowaniem oraz ogrodzeniem. Kwota - 239.202,15 zł.

INWESTYCJE DROGOWE

Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Skotnik

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 340 mb i szerokości 3,4 mb polegającą na: wykonaniu prac ziemnych, wyprofilowaniu koryta drogi, wykonaniu dolnej warstwy podbudowy – łupek 20 cm, górnej warstwy – tłuczeń 10 cm, utwardzeniu obustronnych poboczy – 0,5 mb, wykonaniu rowu odwadniającego, umocnieniu rowu korytkami betonowymi, wykonaniu zjazdów. Kwota – 69.830,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Mleczna

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 690 mb polegającą na: profilowaniu koryta drogi, wymianie przepustów pod drogą Ø 600, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej gr. 3+4 cm, utwardzeniu poboczy 0,30 – 0,5 mb, oczyszczeniu rowów przydrożnych i zjazdów, oznakowaniu łuków. Kwota – 109.889,51 zł.

Przebudowa drogi Borek Stary Kanada

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 250 mb polegającą na: przebudowie przepustów pod drogą Ø 600 dł. 15 mb, wyprofilowaniu koryta drogi, wykonaniu mijanek o dł. 12 mb, podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, skropieniu podbudowy emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzeniu obustronnych poboczy 0,5 mb gr. 10 cm, oczyszczeniu rowów przydrożnych. Kwota – 111.503,30 zł.

Przebudowa drogi Borek Stary Sklepiska

Wykonano skany map z opracowanego projektu technicznego na przebudowę drogi do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Kwota – 1.155,40 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Leśniczówka

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 560 mb polegającą na: wykonaniu prac ziemnych, wyprofilowaniu koryta drogi, wykonaniu dolnej warstwy podbudowy – łupek 20 cm, górnej warstwy – tłuczeń 10 cm, utwardzeniu obustronnych poboczy 0,5 mb, wykonaniu rowu odwadniającego, umocnieniu rowu korytkami betonowymi, wykonaniu zjazdów. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie i otrzymano środki w kwocie 23.500,00 zł. Kwota – 38.557,47 zł.

Przebudowa drogi Hermanowa Gradkowiec

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 1084 mb polegającą na: wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, skropieniu nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzeniu obustronnych poboczy 0,5 mb gr. 10 cm, oczyszczeniu rowów przydrożnych, wymianie zniszczonych zjazdów, oczyszczeniu istniejących zjazdów. Środki powodziowe 286.571,00 zł. Kwota – 386.320,48 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Skotnik

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 970 mb polegającą na: wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, skropieniu nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzeniu obustronnych poboczy 0,5 mb gr. 10 cm, oczyszczeniu rowów przydrożnych, wymianie zniszczonych zjazdów, oczyszczeniu istniejących zjazdów. Środki powodziowe 114.242,00 zł. Kwota – 276.923,29 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Szkoła

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 438 mb polegającą na: wykonaniu prac zmiennych, wyprofilowaniu koryta drogi, przebudowie przepustów pod drogą i zjazdów, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 - 20 cm, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, oczyszczeniu rowów przydrożnych, utwardzeniu obustronnych poboczy 0,30 - 0,5 mb. Kwota – 83.877,53 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Dół Leśniczówka

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 301 mb polegającą na: wykonaniu prac zmiennych, wyprofilowaniu koryta drogi, przebudowie przepustów pod drogą i zjazdów, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 - 20 cm, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, oczyszczeniu rowów przydrożnych, utwardzeniu obustronnych poboczy 0,30 - 0,5 mb. Kwota – 58.070,51 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Babi Dół

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 80 mb polegającą na: wykonaniu prac zmiennych, wyprofilowaniu koryta drogi, przebudowie przepustów pod drogą i zjazdów, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 - 20 cm, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, oczyszczeniu rowów przydrożnych, utwardzeniu obustronnych poboczy 0,30 - 0,5 mb. Kwota – 23.496,56 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Pańskie Pola boczna

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 78 mb polegającą na wykonaniu: prac ziemnych, koryta drogi, przepustu pod drogą Ø 500 dł. 6 mb, podbudowy z kruszyw łamanych gr. 30 cm, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej 4+3 cm, utwardzeniu obustronnych poboczy 0,30 mb. Kwota – 21.970,33 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Kuźnia

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 207 mb polegającą na: wyprofilowaniu nawierzchni zwirowej, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15-20 cm, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzeniu obustronnych poboczy 0,5 mb gr. 10 cm, oczyszczeniu rowów i zjazdów z namułu, utwardzeniu rowów korytkami ściekowymi, utwardzeniu zjazdów kruszywem łamanym i położeniu masy asfaltowej gr. 5 cm w celu wykorzystania ich jako mijanek. Kwota – 46.377,73 zł, w tym Fundusz Sołecki 25.122,51 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Obszary Kanada

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 87 mb polegającą na: rozprężeniu istniejących płyt drogowych i ich obniżeniu, uzupełnieniu przebudowy kruszywem łamanym średnio 15 cm, skropieniu nawierzchni, położeniu masy asfaltowej gr. 4+3 cm, utwardzeniu obustronnych poboczy 0,5 mb gr. 10 cm, wykonaniu mijanki oraz odwodnienia drogi korytkami betonowymi. Kwota – 30.281,96 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Matysówka boczna

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 100 mb polegającą na: wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 10 cm, położeniu masy bitumicznej gr. 5 cm, wykonaniu poboczy z kruszyw łamanymi 0,5 mb gr. 8 cm. Kwota – 13.780,72 zł, w tym darowizna mieszkańców 6.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Matysówka-Matysówka- Kielnarowa

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 3170 mb polegającą na: oczyszczeniu rowów przydrożnych i zjazdów z namułu, przebudowie przepustów pod drogą łącznie z przyczółkami i umocnienie rowów wylotowych, utwardzeniu dna rowu korytkami ściekowymi oraz skarp na spadkach, skropieniu nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową, położeniu masy asfaltowej gr. 6+4 cm szer. 4,5 mb, utwardzeniu poboczy 0,5 mb gr. 10 cm, wykonaniu mijanki przy cmentarzu, wykonaniu chodnika na dł. 50 mb i szer. 1,5 mb z kostki brukowej, wykonaniu peronu oraz wymianie zadaszenia przystankowego przy pętli autobusowej, zamontowaniu barier ochronnych, oznakowaniu drogi zgodnie z opracowanym projektem zmiany organizacji ruchu, przebudowie skrzyżowania z drogą Kielnarowa Łany. Kwota – 1.120.514,63 zł, w tym: dofinansowanie 548.683,00 zł, dofinansowanie Starostwa Powiatowego 130.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Matysówka Młyn boczna

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 270 mb polegającą na: przebudowie przepustu pod drogą \varnothing 600 – 6 mb, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 20 cm, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzeniu poboczy 0,30 - 0,50 mb gr. 10 cm, oczyszczeniu rowów przydrożnych i zjazdów, utwardzeniu na części rowu dna korytkami ściekowymi, utwardzeniu skarpy płytami Jumbo, wykonaniu zjazdu o nawierzchni asfaltowej z wykorzystaniem jako mijanki. Kwota – 55.467,81 zł.

Przebudowa ul. Laurowej w Tyczynie

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 111 mb polegającą na: wyprofilowaniu nawierzchni z kruszyw, wzmocnieniu nawierzchni mieszanką tłuczniową gr. 8 cm, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzeniu na części drogi poboczy gr. 8 cm. Kwota – 19.348,76 zł, w tym darowizna mieszkańców 10.000,00 zł.

Przebudowa ul. Leśnej w Tyczynie

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 303 mb polegającą na: wyprofilowaniu nawierzchni drogi, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 15 - 25 cm, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzeniu obustronnych poboczy 0,30 – 0,50 mb gr. 8 cm, oczyszczeniu rowu przydrożnego i zjazdów, przebudowie zjazdów, zamontowaniu przyczółków na przepuście pod drogą \varnothing 600 mm, wyprofilowaniu i utwardzeniu nawrotu kliniec. Kwota – 76.723,85 zł.

Przebudowa ul. Polnej w Tyczynie

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 257 mb polegającą na: wyprofilowaniu nawierzchni drogi, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 15-25 cm, skropieniu nawierzchni

emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzeniu obustronnych poboczy 0,30 – 0,50 mb gr. 8 cm, oczyszczeniu rowów przydrożnych i zjazdów, przebudowie zjazdów, zamontowaniu przyczółków na przepuszczenie pod drogą Ø 600 mm, wyprofilowaniu i utwardzeniu nawrotu kliniec. Kwota – 57.842,66 zł.

Przebudowa ul. Stawowej w Tyczynie

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 249 mb polegającą na: wyprofilowaniu nawierzchni drogi, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15-20 cm, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzeniu części poboczy kruszywem gr. 8 cm, oczyszczeniu rowów i zjazdów z namułu, wykonaniu odwodnienia korytkami ściekowymi. Kwota – 81.149,21 zł. Wykonano roboty uzupełniające odcinki dróg 2 x 60 mb na kwotę 20.784,81 zł.

Przebudowa ul. Wyzwolenia w Tyczynie

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 232 mb polegającą na: wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, poszerzeniu na całej długości drogi, wycince drzew i krzewów, przesunięciu słupa NN, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 - 30 cm, ułożeniu krawężników, skropieniu nawierzchni, położeniu masy bitumicznej gr. 5+4 cm, oczyszczeniu części rowów przydrożnych, przebudowie zjazdów, umocnieniu skarpy płytami Jumbo, ułożeniu korytek skarpowych przy odprowadzeniu wód opadowych do rzeki Strug, utwardzeniu części poboczy, zamontowaniu barier ochronnych. Kwota – 206.660,60 zł.

Przebudowa ul. Ogrodowa w Tyczynie

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 271 mb polegającą na: wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami na części drogi, osadzeniu krawężników i obrzeży, wykonaniu podbudowy i ułożeniu kostki brukowej. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne pozostał do wykonania odcinek drogi o dł. 68 mb. Kwota – 147.074,51 zł.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka w Borku Starym
Zlecono i opracowano aktualizację przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego do przeprowadzenia procedury przetargowej. Kwota - 3.500,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422R Borek Stary – Błazowa

Zakres prac obejmował przebudowę drogi powiatowej i polegał na wykonaniu: kanalizacji deszczowej, chodnika z kostki brukowej, położeniu masy bitumicznej na 645 mb. Długość wykonanego odcinka wynosi 14,6 km na ogólną wartość - 8.629.248,62 zł. Udział gminy Tyczyn wynosił – 197.659,26 zł.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1415R Tyczyn – Hermanowa – Straszydle

Zakres prac obejmował odcinek o dł. 1 073 mb na ogólną wartość 506.764,44 zł, w tym udział gminy Tyczyn to kwota – 150.000,00 zł.

Utrzymanie przystanków

Zakup i zamontowanie zadaszeń: Borek Stary 4 szt., Matysówka 1 szt., Kielnarowa 1 szt., Tyczyn Lasek 2 szt. Kwota - 39.360,00 zł

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 878 (ul. Grunwaldzka do ul. Armii Krajowej) z drogą powiatową Nr 1415R (ul. Grunwaldzka) w Tyczynie na skrzyżowanie typu rondo

Opracowano koncepcję przebudowy skrzyżowania i przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Kwota – 8.000,00 zł.

Remont chodników na terenie miasta

Wykonano remont polegający na: położeniu kostki brukowej, płytek chodnikowych. Prace zostały wykonane przy pomocy pracowników interwencyjnych. Zakupiono materiały na kwotę - 6.191,82 zł.

Budowa oświetlenia Borek Stary Błażowa

Wykonanie oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej na odcinku 350 mb, postawiono 5 słupów energetycznych, podwieszono 350 m kabla, podwieszono 5 lamp oświetleniowych. Kwota – 35.678,00 zł.

Fundusz Sołecki Hermanowa

Opracowano projekt techniczny na budowę oświetlenia drogowego na odcinku 1 km drogi powiatowej Hermanowa Straszędzie. Kwota - 9.532,50 zł.

Budowa oświetlenia alejek w parku w Tyczynie

Opracowano projekt techniczny na budowę oświetlenia. Kwota - 7.195,50 zł.

Budowa oświetlenia Matysówka II Strona Łany, ul. Targowa

Podwieszono 350 mb kabla energetycznego, 3 lampy oświetleniowe, 1 lampę na ul. Targowej w Tyczynie. Kwota – 7.257,00 zł.

Przebudowa oświetlenia i linii nN w Tyczynie w ramach zadania „Rewitalizacja płyty Rynku w Tyczynie wraz z przyległymi uliczkami”

Zakres prac obejmował: opracowanie przedmiaru kosztorysu inwestorskiego i pełnienie funkcji kierownika budowy, mapa do celów projektowych, nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny, opracowanie projektu zamiennego. Roboty budowlano montażowe związane z przebudową oświetlenia w Tyczynie. Kwota - 358.950,56 zł.

INWESTYCJE KUBATUROWE

Remont budynku Św. Krzyża 14

Bezinwazyjne osuszanie budynku Św. Krzyża 14. Kwota - 24.451,71 zł.

Remont budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie

Bezinwazyjne osuszanie budynku. Kwota - 30.577,80 zł.

Przebudowa zabytkowej kamienicy Rynek 24 w Tyczynie

Opracowanie dokumentacji projektowej. Kwota - 34.932,00 zł.

Przebudowa remizy OSP w Kielnarowej

Opracowano dokumentację projektową, wykonano roboty budowlane wykończeniowe – posadzki z podkładkami i tynki, przebudowano zasilanie w energię elektryczną. Kwota - 89.756,47 zł.

Rozbudowa garażu OSP w Hermanowej

Wykonane prace to kontynuacja zadania obejmująca wykonanie robót wykończeniowych. Dostawa mebli jako pierwsze wyposażenie - stoły i krzesła. Kwota - 10.000,00 zł.

Przebudowa boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Matysówce

Opracowano studium wykonalności, dokumentację projektową, koszt odpisu z KW, wykonano wycinkę drzew kolidujących, nadzór inwestorski. Wybudowano: boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, siatkowej, koszykówki i tenisa), skocznię do skoku w dal o nawierzchni z kostki gumowej, ogrodzenie boiska (piłko chwyty) wys. 6m, zamontowano wyposażenie. Kwota – 393.376,07 zł.

Opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej (szkoły)

Kwota - 7.298,82 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Matysówce

Wykonano opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Kwota - 39.999,99 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej

Opracowano projekt budowlany do pozwolenia na budowę wraz z uzgodnieniami. Kwota – 70.303,04 zł.

Przebudowa schodów przy Szkole Podstawowej w Hermanowej

Przebudowano: schody z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, schody terenowe i dojścia do sali gimnastycznej. Kwota – 33.486,75 zł.

Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Hermanowej

Wykonano ogrodzenie od strony zachodniej działki szkolnej. Kwota – 7.576,80 zł.

Remont budynku socjalno-magazynowego w Borku Starym

Wykonano: docieplenie ścian, wymianę okien, tynk cienkowarstwowy, remont pomieszczeń wewnętrznych (tynki, okładziny, posadzki, instalacje elektryczne i sanitarne). Kwota – 69.971,36 zł.

Modernizacja boiska sportowego w Borku Starym

Zakupiono i wbudowano 430 m³ piasku oraz 376 m³ ziemi do wykonania przebudowy nawierzchni boiska sportowego na kwotę 39.360,00 zł. Pozostało do wykonania przygotowanie nawierzchni do obsiania trawą boiskową i wałowanie nawierzchni. Kwota – 50.000,00 zł.

Boisko sportowe w Hermanowej

Wykonano operat szacunkowy, zakupiono działkę. Kwota – 59.930,73 zł.